

Panevėžio miesto savivaldybei vykdant eilinę Nemuno g. tilto per Nevėžio upę apžiūrą buvo pastebėti nauji defektai, todėl priimtas sprendimas atlikti pakartotinę tilto ekspertizę.

Ekspertams atlikus tilto laikančiųjų konstrukcijų techninės būklės apžiūrą ir preliminarų konstrukcijų saugos vertinimą, nustatyti defektai, lemiantys reikšmingą tilto laikančiųjų konstrukcijų laikomosios galios sumažėjimą. Ekspertų nuomone, tai gali lemti neprognozuojamas pasekmes toliau eksploatuojant statinį be apribojimų. Atsižvelgiant į tyrimų metu gautą informaciją nurodyta imtis neatidėliotinų ir skubių veiksmų:

uždaryti transporto priemonių eismą kraštine lėtąja juosta;

apribojus automobilių eismą tiltu maksimalus leidžiamas transporto priemonių svoris turi būti ne didesnis kaip 40 t ir eismo greitis sunkvežimiams turi būti sumažintas iki ne daugiau kaip 40 km/h;

sustiprinti kolonas, įrengiant papildomas laikinąsias atramas.

Vadovaujantis ekspertų nurodymais, nuo šiandien, birželio 2 d., Nemuno g. tiltu bus apribotas eismas, birželio 5 d. planuojama pradėti kolonų stiprinimo darbus.

